

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	300,00	9,00	2.700,00	
2	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	23	m2	6,80	500,00	3.400,00	
3	Κλείσιμο υφιστάμενων παραθύρων με πυράντοχη γυψοσανίδα	ΟΙΚ Ν78.05.2	20% ΟΙΚ 7934 80% ΟΙΚ 7809	24	m2	6,00	46,83	280,98	
4	Απασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης	ΟΙΚ Ν22.64.2	ΟΙΚ 2275	25	h	20,00	19,87	397,40	
5	Απασχόληση βοηθού σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης	ΟΙΚ Ν22.64.2.1	ΟΙΚ 2275	26	h	20,00	16,84	336,80	
6	Απασχόληση εργάτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης.	ΟΙΚ Ν22.64.3	ΟΙΚ 2275	27	h	20,00	18,71	374,20	
7	Ψευδοδάπεδο από πλάκες τύπου "σάντουιτς" με άνω επιφάνεια PVC	ΟΙΚ Ν7397.6.1	ΟΙΚ 7397	28	m2	103,00	46,37	4.776,11	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>12.265,49</b>	<b>12.265,49</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x185 mm2	ΑΤΗΕ 8774.1.16N	Η/Μ 47	1	m	120,00	41,04	4.924,80	
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x95 mm2	ΑΤΗΕ 8774.1.17N	Η/Μ 47	2	m	80,00	22,36	1.788,80	
3	Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) 3x50+2x25 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗΕ 8774.4.38N	Η/Μ 47	3	m	40,00	55,12	2.204,80	
4	Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 300X60X1 mm	ΑΤΗΕ Ν8799.56	Η/Μ 34	4	m	6,00	22,38	134,28	
5	Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 200X60X1 mm	ΑΤΗΕ Ν8799.57	Η/Μ 34	5	m	10,00	16,31	163,10	
6	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα "ντεκαπέ	ΑΤΗΕ 8840.4.31N	Η/Μ 52	6	TEM	1,00	6.782,36	6.782,36	
7	Καλώδιο τύπου Η05VV-R (ΝΥΜ) ορατό ή εντοιχισμένο 3x2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.7N	Η/Μ 47	7	m	40,00	6,07	242,80	
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΚΟΥΒΙΔΗ ευθύς ή σπирάλ, Φ 16-20mm	ΑΤΗΕ 8733.1.24N	Η/Μ 41	8	m	60,00	6,87	412,20	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>16.653,14</b>	<b>12.265,49</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>16.653,14</b>	<b>12.265,49</b>
9	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.3	Η/Μ 55	9	ΤΕΜ	1,00	10,04	10,04	
10	Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΑΤΗΕ 8100.N.12	ΟΙΚ 2121	10	κατ' αποκ.	1,00	339,61	339,61	
11	Πυρανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός.	ΑΤΗΕ 8829.30N	Η/Μ 49	11	ΤΕΜ	4,00	30,94	123,76	
12	Καλώδιο πυράντοχο και βραδύκαυστο ενδεικτικού τύπου ΝΗΧΗ FE180/E90 2x1,5 mm <sup>2</sup> ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗΕ 8767.5.1N	Η/Μ 43	12	m	35,00	5,20	182,00	
13	Μπουτόν χειροκίνητου συστήματος συναγερμού-πυρκαγιάς	ΑΤΗΕ 8809.2N	Η/Μ 49	13	ΤΕΜ	2,00	38,96	77,92	
14	Πίνακας πυρανιχνευσης 4 ζωνών	ΑΤΗΕ 8840.9N	Η/Μ 52	14	ΤΕΜ	1,00	458,55	458,55	
15	Φαροσειρήνα ισχύος κατ' ελάχιστον 95 db.	ΑΤΗΕ 8971.6N	Η/Μ 59	15	ΤΕΜ	1,00	77,51	77,51	
16	Πυροφραγμός (Fire Damper) αεραγωγού διαστάσεων 45x60cm	ΑΤΗΕ 8542.1.26N	Η/Μ 36	16	ΤΕΜ	1,00	1.210,13	1.210,13	
17	Πυροφραγμός (Fire Damper) αεραγωγού διαστάσεων 40x60cm	ΑΤΗΕ 8542.1.27N	Η/Μ 36	17	ΤΕΜ	1,00	1.045,13	1.045,13	
18	Πυροφραγμός (Fire Damper) αεραγωγού διαστάσεων 35x35cm	ΑΤΗΕ 8542.1.28N	Η/Μ 36	18	ΤΕΜ	1,00	880,13	880,13	
19	Τροφοδοτικό πυροφραγμών	Η/Μ Ν200.4.7	Η/Μ 46	19	ΤΕΜ	1,00	269,87	269,87	
20	Αποξήλωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων	ΑΤΗΕ 8100.N.13	ΟΙΚ 2121	20	κατ' αποκ.	1,00	354,92	354,92	
21	Σφράγιση ανοιγμάτων με πυράντοχο αφρό πολυουραιθάνης	ΟΙΚ Ν79.04	ΟΙΚ 7903	21	κατ' αποκ.	1,00	549,68	549,68	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>22.232,39</b>	<b>22.232,39</b>

<b>Σε μεταφορά</b>	<b>34.497,88</b>
--------------------	------------------

	<b>Άθροισμα</b>		<b>34.497,88</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	6.209,62
	<b>Άθροισμα</b>		<b>40.707,50</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	6.106,13
	<b>Άθροισμα</b>		<b>46.813,63</b>
	ΦΠΑ	24,00%	11.235,27
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>58.048,90</b>

Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Γ. ΡΕΝΙΕΡΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για το Τμήμα Η/Μ Έργων

Ε. ΝΑΚΟΥ

Εγκρίθηκε

Διεύθυνση Δομικών  
& Η -Μ Έργων

Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ