

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΦΙΕΞΗΣ ΔΕΔΩΘΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **106.232,94 €**
(85.671,72 + 20.561,21 € ΦΠΑ 24%)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδ. Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Ενοίκιαση κάδου προϊόντων καθαιρέσεων	ΟΙΚ Ν2180.1	ΟΙΚ 2180	1	Τεμ.	2	400	800	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	μ3	195.30	4.70	917.91	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου	ΥΔΡ-NET 5.05	ΥΔΡ 6068	3	μ3	88.50	16.91	1496.54	
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	4	μ3	91.00	84.00	7644.00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.	ΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	5	μ3	29.52	112.00	3306.24	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	6	μ2	220.34	22.50	4957.65	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	6807.16	1.07	7283.66	
8	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	8	μ2	134.78	8.40	1132.15	
9	Θερμομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	9	μ2	88.53	40.00	3541.20	
10	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό	ΝΑΟΙΚ 77.85.03	ΟΙΚ 7785.1	10	μ2	134.78	8.00	1078.24	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

								Σε μεταφορά		32157.59
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδ. Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
								Από μεταφορά		32157.59
11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	11	μ2	14.72	18.00	264.96		
12	Υγρομόνωση με πολυουρεθανική βαφή	ΝΑΟΙΚ 79.50	ΟΙΚ-7934	12	μ2	23.50	11.00	258.50		
13	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική	N8062.3	ΗΛΜ1	13	kg	11.88	14.33	170.24		
14	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ 62.61	ΟΙΚ 6236	14	Τεμ.	1.00	800.00	800.00		
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. 6αtm διαμέτρου Φ200	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.7	ΗΛΜ 8	15	μ	44.25	20.00	885.00		
ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								34536.29	34536.29	
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
16	Καλώδιο μέσης τάσης τύπου XLPE/CWS/PVC (N2XSY) μετά θερμοπλαστικής μονώσεως πλήρως εγκατεστημένο μονοπολικό διατομής 1x120 mm ² , 20kV	N8781.1.1.6	ΗΛΜ 47	16	μ	390.00	46.00	17940.00		
17	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος χαμηλής τάσης πλήρης	N8781.1.1.6	ΗΛΜ 47	17	μ	1.00	250.00	250.00		
18	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	ΑΤΗΕ 9337.2.1	ΗΛΜ 102	18	μ	60.00	6.47	388.20		
19	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	ΑΤΗΕ 9337.1.1	ΗΛΜ101	19	μ	20.00	5.47	109.40		
20	Πρίζα SCHUKO διπλή για τοποθέτηση σε πλαστικά κανάλια 105x50 mm	ΑΤΗΕ N8732.11	ΗΛΜ40	20	Τεμ.	2.00	15.90	31.80		
21	Διακόπτης απλός διπολικός για τοποθέτηση σε πλαστικά κανάλια ή επίτοιχος	ΑΤΗΕ N8732.6	ΗΛΜ41	21	Τεμ.	2.00	8.70	17.40		
Σε μεταφορά								18736.80	34536.29	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδ. Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Από μεταφορά								18736.80	34536.29
22	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΚΟΥΒΙΔΗ ευθύς ή σπирάλ, Φ 32mm	ΑΤΗΕ 8733.1.8Ν	ΗΛΜ41	22	μ	30.00	5.88	176.40	
23	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, Στεγανό	ΑΤΗΕ Ν\8972.1.2	ΗΛΜ61	23	Τεμ.	4.00	60.00	240.00	
24	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, Στεγανό, Εξωτερικού χώρου	ΑΤΗΕ Ν\8972.1.3	ΗΛΜ61	29	Τεμ.	1.00	80.00	80.00	
25	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο με 2 προβολείς LED	ΑΤΗΕ 8975.10Ν	ΗΛΜ59	24	Τεμ.	1.00	100.94	100.94	
26	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο (EXIT LIGHT)	ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.3	ΗΛΜ59	30	Τεμ.	1.00	35.50	35.50	
27	Πυροσβεστήρας τύπου CO2, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	25	Τεμ.	2.00	90.00	180.00	
28	Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης – Ολικής Κατάκλυσης Aerosol ή Inergen	ΑΤΗΕ 8829.31Ν	ΗΛΜ 49	26	Τεμ.	1.00	5460.00	5460.00	
29	Θεμελιειακή γείωση κπριού και ισοδυναμικές συνδέσεις σύμφωνα με τα σχέδια	ΑΤΗΕ Ν9342.1	ΗΛΜ 5	27	Τεμ.	1.00	1500.00	1500.00	
30	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S Ν.Υ.Υ., χάλκινο, διατομής 5 Χ 6mm ²	ΑΤΗΕ 1297	ΗΛΜ 47	28	Τεμ.	115.00	18.15	2087.25	
ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								28596.89	28596.89
Άθροισμα Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.								18.00%	63133.18 11363.97
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15.00%	74497.15 11174.57
Άθροισμα Φ.Π.Α.								24.00%	85671.72 20561.21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								106232.94	

Ο Συντάξας
29/01/2026

Θεωρήθηκε

Εγκρίθηκε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 127883
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 145 64
ΑΦΜ: 133431514 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5786928

